



УТВЕРЖДАЮ

Директор ИООО «Татбелнефтепродукт»

И.К. Мубаракшин

2025 г.

Техническое задание

**на выполнение работ по ремонту (реновации) экстерьерных решений на
МАЗС № 1 расположенной по адресу: Брестская область, г. Барановичи,
ул. Кирова, 79А, АЗС № 2 расположенной по адресу: Витебская область,
Докшицкий район, Бегомльский поселковый Совет с/с, д. Бабцы, на 111 км
автодороги М-3 Минск-Витебск, АЗС № 3 расположенной по адресу:
Витебская область, Лиозненский район, М-8, 117 км., 1, МАЗС № 6
расположенной по адресу: Витебская область, Оршанский район, г. Орша,
ул. Дубровенская, 40, АЗС № 7 расположенной по адресу: Витебская
область, Оршанский р-н, М-8, 183 км, 1, АЗС № 8 расположенной по адресу:
Витебская область, Толочинский район, Кохановский с/с, 17, АЗС № 13
расположенной по адресу: Брестская область, Кобринский район,
Хидринский с/с, аг. Пески, ул. Брестская, 1Б.**

Общая часть

Цель работ – выполнение работ по текущему ремонту экстерьера, в соответствии с техническим заданием.

1. Заказчик – ИООО «Татбелнефтепродукт».

2. Подрядчик – юридические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели имеющие право осуществлять соответствующий вид деятельности по выполнению работ (оказанию услуг), а также наличие квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, техническую оснащенность, финансовые и другие возможности, необходимые для выполнения работ.

3. Место выполнения работ: Брестская область, г. Барановичи, ул. Кирова, 79А, Брестская область, Витебская область, Докшицкий район, Бегомльский поселковый Совет с/с, д. Бабцы, на 111 км автодороги М-3 Минск-Витебск, Витебская область, Оршанский район, г. Орша, ул. Дубровенская, 40, Витебская область, Оршанский р-н, М-8, 183 км, 1, Витебская область, Толочинский район, Кохановский с/с, 17 Кобринский район, Хидринский с/с, аг. Пески, ул. Брестская, 1Б.

4. Сроки выполнения работ: Период проведения работ март - сентябрь 2025г. Время выполнения работ: рабочие, выходные и праздничные дни, с 8-00 час. до 20-00 час.

5. Условия выполнения работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ с соблюдением требований норм и правил пожарной и промышленной безопасности.

Выполняемые работы должны производиться в соответствии с согласованными Заказчиком объемами работ.

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РБ.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта Заказчику.

В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

6. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с требованиями действующего законодательства РБ.

7. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

8. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам.

9. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы: срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

Техническая часть

Необходимо выполнить следующие виды и объемы ремонтных работ:

1. Здание магазина с операторской:

- замена пленки на фризе и световых коробах «24h», снятие старой пленки, очистка поверхности от загрязнений, оклейка новой пленкой, смена пленки на световых коробах «24h») (выполняется на объекте);

2. Навес ТРК:

- демонтаж фриза (снятие пленки, очистка поверхности от пыли и загрязнений производится в заводских условиях);
- замена пленки (фирменного декоративного элемента) на лицевых панелях фасадных вывесках и декоративных элементах «Пламя», обновление знака и логотипа «Татнефть» (производится в заводских условиях);
- монтаж фриза (установка в проектное положение);

- замена пленки на колоннах навеса ТРК, на цифрах «1,2,3,4,5» снятие старой пленки, очистка поверхности от загрязнений, оклейка новой пленкой (выполняется на объекте);

3. Стела ценовая:

- демонтаж лицевых фасадных панелей (очистка поверхности от пыли и загрязнений производится в заводских условиях);
- пескоструйная обработка панелей, полимерная покраска панелей (выполняется в заводских условиях);
- замена пленки на лицевых панелях фасадных вывесок, замена вкладышей, табличек информационных, обновление знака и логотипа «Татнефть» (выполняется в заводских условиях);
- покраска металлических элементов каркаса стелы (выполняется на объекте);
- монтаж панелей (установка в проектное положение);

4. Пилон двухсторонний малый:

- замена пленки на лицевой панели (1 сторона), замена схемы организации движения на лицевой панели (2 сторона);
- покраска металлических элементов каркаса пилона (выполняется на объекте);

5. Отдельностоящая стела с заправочной колонкой (кроме АЗС №1,6):

- демонтаж лицевых фасадных панелей (очистка поверхности от пыли и загрязнений производится в заводских условиях);
- пескоструйная обработка панелей, полимерная покраска панелей (выполняется в заводских условиях);
- монтаж панелей (установка в проектное положение);
- замена пленки, на лицевых панелях, на цифрах «5,6,7» снятие старой пленки.

Примечание:

1. При производстве работ руководствоваться промышленным каталогом оборудования, изделий, стандартов для строительства и реконструкции АЗС ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д.Шашина.
2. При расчете стоимости работ (спецификации, протокола согласования цен приложения к договору) необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений
ИООО «Татбелнефтепродукт»

Согласовано:
Главный инженер
ИООО «Татбелнефтепродукт»

Д.В.Бриль

Л.И.Румянцев