

Утверждаю
 Главный инженер
 ИООО «Татнефтепродукт»
 Р.Т. Тайнутдинов
 «02» августа 2018 года



Укрупненное техническое задание
 на выполнение работ по строительству «под ключ» объекта: «Модернизация автозаправочной станции № 18, расположенной по адресу: Гродненская обл., Островецкий р-н, Р-45, 222-й км, 1»

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Примечание
Здание АЗС (наружные работы)				
1.	Демонтаж старых панелей фасада	м ²	233	
2.	Монтаж новых панелей фасада	м ²	249	
3.	Устройство откосов фасада	м	54	
4.	Кровельные работы (демонтаж верхнего мягкого рулонного слоя с последующим монтажом нового верхнего мягкого рулонного слоя)	м ²	237,7	
Здание АЗС (внутренние работы)				
1.	Демонтажные работы			
1.1.	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ	м ²	48,3	
1.2.	Демонтаж облицовки потолков из ГКЛ	м ²	166,5	
1.3.	Демонтаж облицовки стен из керамической плитки	м ²	69,7	
1.4.	Демонтаж покрытий полов из керамической плитки	м ²	19,7	
1.5.	Демонтаж ж/б оснований (штабление пола)	м ³	2,4	
1.6.	Прорезка проемов	м ²	2,1	
2.	Перегородки ГКЛ			
2.1.	Устройство перегородок из ГКЛ	м ²	25,8	
2.2.	Облицовка стен ГКЛ	м ²	87,4	
3.	Подвесные потолки			
3.1.	Устройство двухуровневого прямолинейного подвесного потолка из ГКЛ	м ²	28,0	
3.2.	Устройство подвесного потолка типа "armstrong"	м ²	152,4	
4.	Малярные работы			
4.1.	Грунтование стен	м ²	238,4	
4.2.	Шпатлевание стен	м ²	238,4	
4.3.	Окраска стен	м ²	162,4	
4.4.	Оклейка стен обоями	м ²	76,0	
5.	Облицовочные работы			
5.1.	Облицовка стен керамической	м ²	122,5	

	плиткой			
5.2.	Облицовка пола керамической плиткой	м ²	58,1	
5.3.	Устройство стяжки пола	м ²	58,1	
5.4.	Заделка штраб в полу	м ²	2,4	
6.	Сантехнические работы			
6.1.	Демонтаж сантехнической посуды	шт	4- умывальника 3-мойки; 4- унитаза; 1- душ. поддон	
6.2.	Перенос водомерного узла	шт	1	
6.3.	Перенос водонагревателей	шт	1	
6.4.	Прокладка трубопроводов водоснабжения	м	81	
6.5.	Прокладка трубопроводов канализации	м	21	
6.6.	Установка сантехнической посуды	шт	4-унитаза; 3- умывальника; 1-душ. кабина; 3- смесителя	
Навес над ТРК				
7.	Демонтаж плитки мелкоштучной, бетонного основания	м ²	342	
8.	Перекладка технологических трубопроводов	м.п.	50	
9.	Устройство покрытий Ц2 с устройством дождеприёмных лотков и бетонного основания 16мм	м ²	1111	
10.	Устройство ливневой канализации К2 под навесом ТРК	м.п.	90	
Топливный резервуарный парк, площадка слива АЦТ				
11.	Демонтаж элементов благоустройства (тротуарная плитка, бортовой камень)	м ²	158,85	
12.	Устройство гидроизоляции коробов резервуаров	м ²	62	
13.	Устройство покрытий Ц1 (бетонные работы, тротуарная плитка, бортовой камень)	м ²	48	
14.	Устройство покрытий Ц1 (тротуарная плитка, бортовой камень)	м ²	110,85	
Территория АЗС				
15.	Устройство накопительной емкости V-25 м ³ для канализационной сети К1 (раскопка котлована, монтаж резервуара, обратная засыпка)	шт	1	

16.	Восстановление колодцев сети К1, К2, К3	шт	6	
17.	Устройство площадки для хозблока (устройство покрытия Ц2, устройство бортовых камней, монтаж хозблока,)	м ²	84	
18.	Восстановление асфальтобетонного покрытия (фрезерование, устройство покрытия А1 с устройством основания. Толщина асфальтобетонного покрытия – 10 см	м ²	5599	
19.	Устройство отмостки здания (восстановление в существующих границах)	м ²	204	
20.	Восстановление покрытий из тротуарной плитки по площадке (разборка с сохранением, частичная замена плитки)	м ²	125	
21.	Восстановление покрытия из тротуарной плитки (разборка с сохранением, укладка новой плитки с основанием)	м ²	75	
22.	Устройство бортового камня (с заменой основания)	м.п.	200	
23.	Устройство ценовой стелы	шт	1	
24.	Устройство флагштоков	шт	3	

Приложение:

1. Ведомость отделки помещений по объекту: «Модернизация автозаправочной станции № 18, расположенной по адресу: Гродненская обл., Островецкий р-н, Р-45, 222-й км, 1»;
2. План внутренней планировки – существующий;
3. План внутренней планировки – проектируемый;
4. Генплан территории АЗС – существующий;
5. Генплан территории АЗС – проектируемый.

Составили:

Ведущий инженер по техническому надзору за строительством

Инженер по проектно-сметной работе




В.А.Серединский

Е.В.Веркеева